CIUDAD MADERAS

TERRENOS Y CASAS PREMIUM

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

COMERCIAL CIUDAD MADERAS HACIENDA NORTE

APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO

ÍNDICE

Da clic sobre el apartado
que deseas conocer

	PÁGINA
1. OBJETIVOS	03
2. DISPOSICIONES GENERALES	03
3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	04
4. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO	04
5. SERVIDUMBRES	04
6. CONTEXTO URBANO	05
7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO	05
8. ALTURAS, DEPÓSITOS Y CUBIERTAS	06
9. ACABADOS	07
10. JARDINERÍA	09
11. INSTALACIONES	10
12. CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN	11
13. BARDAS Y DIVISIONES	11
14. COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN	11
15. PROCESO DE OBRA	12
16 DEPÓSITO DE GARANTÍA	13
17. SANCIONES	15

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN COMERCIAL HACIENDA NORTE

APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO.

EL CONDOMINIO HA SIDO DISEÑADO PARA LOGRAR UNA ARMONÍA DE CONJUNTO, CALIDAD Y COMODIDAD PARA LOS HABITANTES DEL MISMO.

1. OBJETIVOS

1.1 Proporcionar a los propietarios y arquitectos proyectistas la información necesaria y los lineamientos obligatorios donde se establecen las normas, políticas y procedimientos para regular las construcciones del desarrollo, con los cuales podrán desplegar su imaginación y deseos.

1.2 El objetivo principal es mantener un aspecto armónico, acorde con lo planeado y brindar medidas de seguridad, comodidad y presencia tanto para sus residentes como para los visitantes. Por ello es de suma importancia que el propietario se apegue a este reglamento de manera íntegra y responsable, ya que este garantizará en todo momento la calidad de desarrollo en todas sus facetas, para así lograr el objetivo último de brindar a cada uno de sus moradores la garantía de una inversión segura, con plusvalía en un desarrollo de verdadera excelencia.

1.3 Asimismo, el comprador, al igual que sus beneficiarios, se compromete a la firma del Contrato de Compraventa, en respetar todas y cada una de las disposiciones del presente reglamento, así como, lo establecido en el “Reglamento de Construcción del Estado de Guanajuato.”

2. DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Las disposiciones comprendidas en este reglamento son obligatorias para todos los propietarios, arrendatarios, usufructuarios, comodatarios, o cuales quieran otras personas que ejerzan derechos de posesión o propiedad, los adquirentes, cuando no sean poseedores, en caso de compra-venta con reserva de dominio, mientras ésta subsista, así como los peritos profesionales y personal empleado en la realización del proyecto y de la construcción sobre el lote.

2.2 Una vez terminada la urbanización que, de acceso al lote comercial, se podrán iniciar las obras de construcción con apego tanto a lo dispuesto en el presente reglamento, como cumpliendo con lo estipulado por las dependencias oficiales de desarrollo urbano. En caso de que dichas obras no se iniciaran en forma inmediata, el propietario está obligado a mantenerla libre de maleza y escombros hasta en tanto no inicie las obras de construcción.

2.3 El fraccionador del desarrollo, deslindará físicamente al propietario el lote, indicándole los límites del predio. Una vez realizado dicho deslinde, será obligación del propietario o titular de contrato la conservación de dichos puntos.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

3.1 Una de las características distintivas del Desarrollo Comercial Ciudad Maderas Hacienda Norte son sus servicios subterráneos.

3.2 Los lotes comerciales cuentan con los siguientes servicios a pie lote, instalación eléctrica, red de agua potable y red de drenaje sanitario.

3.3 El punto de conexión y la contratación las deberá solicitar el propietario con el proveedor de servicio que corresponda, los costos y gestiones de los trámites antes mencionados correrán por cuenta del propietario.

4. ZONIFICACIÓN Y USO DE SUELO

4.1 Los coeficientes de utilización y ocupación de suelo serán determinados por el Municipio correspondiente.

5. SERVIDUMBRES

5.1 Cada lote tiene una servidumbre frontal, la cual será determinada por el Municipio correspondiente. Dicha servidumbre deberá estar completamente libre de bardas y /o cercas, barandales y portones; permitiéndose únicamente pavimentos en los ingresos, en el resto solo habrá césped y elementos de jardinería. En esta franja no se permitirá volar áreas de uso del 2do nivel ni aleros, ni colocar portones, puertas o rejas que alteren el concepto de desarrollo abierto.

5.2 En cada uno de los lotes, los propietarios tendrán la obligación de sembrar en la servidumbre frontal de los mismos, al menos dos árboles a seleccionar de las especies propuestas por el comité de construcción, además de pasto tipo kikuyo, perenne, festuca alta, bermuda, con el fin de fomentar la absorción del agua de lluvia a los mantos acuíferos.

5.3 Las servidumbres se medirán desde y a partir de los puntos que delimitan el lote, de acuerdo a las medidas, linderos y colindancias que se indican en el plano y la escritura pública de propiedad correspondiente, hasta el paño exterior del muro del área construida.

5.4 En caso de lote en esquina se tomará como frente de lote el lado corto o donde se encuentren las instalaciones, respetando la restricción de 1.00 mts. al frente del terreno. Es obligatorio si se construye muro lateral que colinde con la vialidad se repelle, aplane y pinte en su totalidad en color blanco, así como los muros laterales o posteriores de la construcción. Se permitirá la implementación de doble fachada únicamente si se respeta una restricción de 1.00 mts. para uso exclusivo de vegetación.

5.5 Todas las construcciones deberán ser repelladas y pintadas en los muros colindantes, con la sola excepción de aquellas que ya no puedan hacerlo porque en sus colindancias ya existiera construcción. En ningún caso podrá hallarse en el desarrollo un muro o fracción de muro que NO cuente con estas características.

6. CONTEXTO URBANO

6.1 Para conservar una imagen de armonía cada lote deberá mantenerse limpio; es deber del propietario conservarlo en dicha condición en tanto no se construya.

6.2 La colindancia de cada lote, ya sea lateral o trasera se debe trabajar como fachada, no se deben interrumpir los acabados en estos muros ya sea aplanados, pintura o acabados de cantera. Tampoco se deberán interrumpir las molduras o elementos de remate si el proyecto las lleva. No se permitirán aleros de losas inclinadas rematadas en colindancia.

6.3 No se permitirán en el diseño de las fachadas elementos arquitectónicos fuera de contexto y proporción, por lo que se requiere entregar plano de acabados exteriores para la aprobación del proyecto.

6.4 Las áreas de servicio deberán ser construidas como parte integrante de la edificación; evitando estar expuestos a la vista de construcciones ubicadas a mayor altura y desde el nivel de banqueta.

6.5 Mientras el lote permanezca sin construcción, será obligación del titular de contrato de compraventa o la escritura, la limpieza del terreno 2 veces al año en los meses de abril y noviembre. Si el lote ya cuenta con construcción, el frente del inmueble deberá estar limpio y despejado de tiliches, materiales o herramienta y las áreas verdes deberán estar podadas.

6.6 Concluidos los trabajos de obra el propietario o constructor solicitaran al Comité Técnico la terminación de obra, se efectuará nuevamente un reporte fotográfico que se cotejara con el reporte de inicio, si existiera algún daño o modificación a banquetas, guarniciones, vialidades, bardas, cercados, pavimentos, jardinería, lotes vecinos y que el proyecto autorizado cumpla conforme a lo aprobado por el Comité Técnico del condominio, se notificará al propietario para realizar las reparaciones conforme a las especificaciones que indique el Comité Técnico, en un periodo no mayor a 15 días hábiles.

7. PROYECTO ARQUITECTÓNICO

7.1 El estilo sugerido es Mexicano Contemporáneo. Se entiende por mexicano contemporáneo la utilización de pintura color blanco, y revestimientos naturales de cantera en tonos claros (no brillantes ni reflejante) en un máximo del 35% del total de la fachada ya incluyendo molduras en ventanas y pretiles. Así como losas inclinadas con teja de barro color rojo.

7.2 El propietario deberá pedir al Comité Técnico:

- Copia del Reglamento de Construcción del Desarrollo.
- Constancia de deslinde de Terreno (en caso de no contar con esta, solicitar el deslinde del mismo, previo pago correspondiente).
- El cliente deberá entregar la ubicación y el diseño del murete para alojar los medidores de servicios.
- Requisitos de construcción del desarrollo.
- Detalle de anclaje a la barda perimetral (en caso de aplicar).

7.3 Antes de solicitar su Licencia de Construcción ante las autoridades correspondientes, el proyecto deberá ser aprobado por el Comité Técnico, quien se encargará de aprobar, sugerir o indicar modificaciones para que se cumpla con lo especificado en el presente reglamento, asimismo guarde la armonía del conjunto; y tendrá facultades de vigilancia durante el proceso de construcción. Para iniciar con la revisión es indispensable estar al corriente en sus pagos del terreno y mantenimiento.

7.4 El proyecto deberá contener lo siguiente para su revisión:

- Plantas arquitectónicas a escala 1:100.
- Cortes arquitectónicos transversal y longitudinal a escala 1:100.
- Fachadas arquitectónicas a escala 1:100.
- Plano de acabados exteriores.
- Proyecto de instalación hidráulica y sanitaria con isométrico (se debe indicar la BAP dirigida a jardines no a la red).
- Fichas técnicas y detalles particulares del proyecto.
- Proyecto estructural a escala 1:100.
- Renders a color (imágenes ilustrativas de fachadas).
- Programa de Obra.

7.5 Es necesario para el inicio de la Obra, que el Constructor entregue al Comité Técnico su Licencia de Construcción emitida por el municipio correspondiente, con base en la autorización previa del comité, para la construcción de su edificación y realizar el pago del depósito de garantía (por daños durante el proceso de la misma) cumplir todos y cada uno de los requisitos de construcción del desarrollo. Así mismo, al término de la construcción, su aviso de terminación de obra y si no hay deterioros dentro del desarrollo solicitar el reembolso de su depósito de garantía. Si hubiera deterioros, se debe realizar la reparación de acuerdo a lo que determine Comité Técnico.

7.6 Toda obra deberá constar con caseta de servicios sanitario obligatorio al inicio y hasta el término de su construcción, para uso de los trabajadores y visitantes de la obra.

7.7 Una vez aprobado el proyecto por el Comité Técnico y cumpliendo con los requisitos de construcción del desarrollo, el propietario podrá continuar con sus trámites con las Autoridades Correspondientes.

7.8 Toda modificación que se realice al proyecto original deberá ser revisada y aprobada por el Comité Técnico, antes de realizar cualquier modificación física en el proyecto, esto con el fin de no afectar la armonía arquitectónica del desarrollo.

7.9 Los proyectos serán presentados al Comité Técnico del desarrollo por escrito, debiendo notificar el Comité Técnico su resolución en un plazo de máximo 48 hrs. siguientes a la fecha de presentación del proyecto.

8. ALTURAS, DEPÓSITOS Y CUBIERTAS

8.1 Las alturas máximas de construcción dependerán del tipo de proyecto que se desea realizar cumpliendo con las normas que indique el Municipio para el giro determinados, así mismo es obligación cumplir con los acabados y especificaciones que el presente reglamente indique.

8.2 No podrán destinarse las azoteas como almacén, depósitos, tenderos, o bien darle un uso o acabado que afecte la estética general del desarrollo.

8.3 Se prohíbe el uso de antenas radiofónicas, telefónicas y parabólicas. Solo se permiten antenas para TV con platos inferiores a 1 m de diámetro debiendo estar ocultas a la vista.

8.4 Se sugiere el uso de losas inclinadas hacia el frente de la vialidad ya sea una o dos aguas, con teja de barro recocido color rojo.

8.5 Queda estrictamente prohibido el uso de tinacos, este deberá estar resuelto por medio de cisterna y bomba realizando un bypass para solventar el suministro en caso de que CFE estuviera realizando algún trabajo que impidiera realizar uso de suministro de energía eléctrica.

9. ACABADOS

9.1 Todas las losas inclinadas deberán estar totalmente recubiertas de teja de barro recocido color rojo, está prohibido recubrimientos de teja vidriada y/o de otro color.

9.2 En la fachada solo se permitirán recubrimientos naturales.

9.3 El diseño de protecciones para puertas y ventanas deberá ser previamente autorizado por el Comité Técnico.

9.4 No se permitirá en muros de fachada la aplicación para acabados de materiales reflejantes, mármol en fachadas, loseta vidriada, mosaico veneciano etc. Así como tampoco aluminio en color oro. Los canceles serán de madera natural o aluminio natural o de PVC natural o de herrería de fierro estructural, en colores blanco o negro mate.

9.5 En la fachada solo se permitirán recubrimientos naturales, piedras o canteras de tonos claros cálidos. Contemplar detalles en hierro forjado estilo hacienda en color negro, el diseño u otro color, se somete a revisión con el Comité Técnico; al igual que celosías, arbotantes, barandales o estructuras metálicas.

9.6 El estilo arquitectónico deberá corresponder a 'Mexicano Contemporáneo' o 'Hacienda Mexicana'. Las fachadas deberán ser de un solo color en su totalidad, conforme a lo establecido en el punto 9.6.1. Únicamente se permitirán los recubrimientos especificados previamente.

9.6.1 Las fachadas deberán utilizar un único color, seleccionado exclusivamente de la paleta de colores autorizada. (RAL 2001, RAL 2000, RAL 1024, RAL 1005 y RAL 9010)

RAL 2001	RAL 2000	RAL 1024	RAL 1005	RAL 9010

• No se permite la combinación de múltiples colores en una misma fachada.
• Para lograr contraste en el diseño, se deberá complementar el color elegido con recubrimientos naturales, tales como piedra en tonos claros cálidos y madera, los cuales deberán representar al menos el 30% de la superficie de la fachada.
• En caso de optar por una fachada con 100% recubrimiento en piedra, esta deberá someterse a revisión por parte del Comité Técnico, el cual validará el tipo de piedra a utilizar y su compatibilidad con la estética del desarrollo.

9.7 Toda edificación deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia de 5 cm para evitar daños por el posible contacto entre construcciones durante un sismo, asimismo deberá acatar otras previsiones que especifique el reglamento de construcción del Municipio que corresponda.

9.8 Deberá haber relación en la proporción del macizo sobre el vano en los diseños arquitectónicos.

9.9 No se permite la colocación de cortinas de acero en el exterior de los locales. En caso de que el propietario requiera la colocación de cortinas, están deberán cumplir con la especificación del Comité Técnico.

9.10 Los locales que procesen alimentos deberán contar con la instalación adecuada (campana, ULA y extractores de olores y humo) para evitar ensuciar o contaminar la plaza. Por ningún motivo dicha ventilación se hará hacia el frente de los locales.

9.11 Todos los locales deberán contar con la medidas y equipo de seguridad exigidos por la dirección de Protección Civil Municipal (letreros de ruta de evacuación, salidas, zona segura, instructivo en caso de sismo, extintores contra incendios, etc.).

9.12 ALEROS, TOLDOS, DOMOS Y CUBIERTAS. Se autorizará el uso de toldos para proteger de la lluvia y el sol, con estructura fija de aluminio, tejido acrílico, de brazo recto, el color y diseño deberán ser previamente autorizado por el Comité Técnico.

9.13 LETREROS. Únicamente se permitirá colocar anuncios que sean adosados a las fachadas y que no sobresalgan más de 15 cms. de la misma siendo exclusivamente de tipo comercial; los anuncios de tipo permanente deberán armonizar con la arquitectura del desarrollo, debiendo tener las dimensiones y características que se fijen adecuadas y deberán reunir las condiciones de seguridad respectivas.

Los anuncios temporales únicamente podrán aparecer por períodos máximos de diez días consecutivos. El logo del local deberá ser rotulado en un letrero calado en lámina de hierro de 6 mm y con anclas de sujeción a muro. La herrería se fijará sin perjudicar la estructura del edificio en forma que se eviten desprendimientos totales o parciales de la mezcla. La herrería se proyectará y colocará en forma que los posibles movimientos de la construcción no la dañen. Del diseño del anuncio se debe especificar:

• Medidas.
• Modo de colocación.
• Colores.
• Tipo de material.
• Ubicación.
• Redacción del anuncio.
• Lugar en el que se desea instalar el anuncio.

El letrero tendrá una altura máxima de 75 cm siempre y cuando no sobrepase en el sentido horizontal la medida del frente del local menos 60 cm de cada lado; garantizando así una distancia no menor a 1.20 m entre anuncio. Cualquier letrero fuera de estas especificaciones deberá ser autorizado por el Comité Técnico.

9.14 PUBLICIDAD. Los comerciantes o prestadores de servicios deberán de abstenerse en lo individual de utilizar aparatos amplificadores de sonido dirigidos hacia el exterior del negocio. Cuando se haga uso del sonido hacia el exterior, este se graduará en forma moderada. Deberán abstenerse de colocar anuncios aéreos de los llamados "bandera" que alteran la armonía del conjunto o en lo individual de los locales; No se permitirá la venta ambulante, o en sus accesos. Se sancionará la colocación de anuncios, o pintas de todo tipo de leyendas en las fachadas de los edificios del conjunto que no hayan sido autorizados por la administración. Se prohíbe la instalación de puestos, estanquillos, ya sean fijos o móviles para fines lucrativos dentro del conjunto y sus accesos.

9.15 ILUMINACIÓN. La iluminación nocturna del establecimiento es responsabilidad de cada locatario y debe de tener previa autorización del Comité Técnico, la iluminación se hace sobre los anuncios de los locales, cristales y pasillos por lo que se requiere respetar los lineamientos de anuncios, colores de faldones en donde se colocan los anuncios, se recomienda colocar imágenes discretas sobre los cristales de acuerdo al proyecto de iluminación.

9.16 No se permite la instalación de ningún tipo de luminaria en la parte exterior del local (pasillo, cristales, faldones, techos, etc.). Los locales que tengan música o televisión deberán mantener un volumen bajo que no exceda de 20 decibeles, para no afectar la privacidad y el funcionamiento de los demás.

9.17 PUERTAS. Las puertas deberán ser de cristal y únicamente podrán tener rotulado el logo del local.

9.18 VENTANAS. Los cristales deberán permanecer libres de todo tipo de anuncios, posters, cartelones, etc. En éstos sólo se permite adherir el logo del local y el horario de apertura del mismo, únicamente en esmerilado blanco, previa autorización por escrito de la administración.

9.19 Está prohibida la colocación de cartelones o anuncios en los muros exteriores y laterales, ni en las banquetas, pasillos, techos, estacionamientos o accesos a la plaza salvo que previamente sean aprobados por la administración.

9.20 PERSIANAS. En caso de que se requieran persianas en los cristales de las fachadas de los locales, éstas deberán ser blancas y enrollables, prohibiéndose persianas verticales, horizontales o de tela.

10. JARDINERÍA

10.1 Cada propietario tendrá la obligación de mantener en condiciones adecuadas los árboles, arbustos, plantas y el pasto que se encuentra dentro de su predio, de manera que no afecte la buena presentación del desarrollo. Igualmente cuidara los prados y árboles que se encuentran en las banquetas frente a su propiedad. En ninguna circunstancia un propietario podrá derribar un solo árbol del desarrollo aun cuando este estuviera enfermo, sólo el comité técnico puede autorizar el retiro o la sustitución del árbol por otro en calles, banquetas y áreas verdes del desarrollo.

10.2 Buscando siempre un ambiente rico en árboles, flores y plantas en la restricción frontal, así como en el área ajardinada que dé al frente del lote, solo estará permitido plantar árboles de las siguientes especies:

ÁRBOLES
- Sauce llorón
- Olmo
- Jacaranda
- Tabachin
- Fraile
- Llama china
- Pata de vaca
- Grevilia
- Tulipán africano
- Pirul
- Ahuehuete

ARBUSTOS
- Lantana
- Camarón
- Sangre libanesa
- Margarita
- Obelisco
- Clavo
- Croto
- Dracena Salvia
- Salvia
- Buganvilia enana
- Laurel enana
- Atmosférica
- Rosa laurel enano

Cualquier variación a lo anterior, tiene que ser sometida para su aprobación o rechazo, por el Comité de Construcción.

10.3 Se prohíbe estrictamente el derribo de árboles de cualquier clase, por lo que el proyecto deberá ajustarse a la siembra existente. Siempre se podrá someter a juicio del Comité Técnico la siembra de más árboles, cuidando siempre de no dañar las instalaciones subterráneas en el presente y futuro, cuando las raíces de los árboles crezcan.

11. INSTALACIONES

11.1 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE.
Se recomienda que cada predio cuente con cisterna para recibir la toma de agua potable, la cual deberá estar dentro de la propiedad, pero fuera de las áreas de restricción.

11.2 INSTALACIONES SANITARIAS. Únicamente descargaran a la línea de drenaje sanitario las aguas de baño, cocinas y lavaderos; por ningún motivo se podrá descargar el agua pluvial al drenaje principal. Las caídas de techos deberán ser libres por medio de gárgolas, o bajadas que descarguen el agua de lluvia directamente al terreno natural. Las aguas negras del comercio podrán ser tratadas en una planta propia de la construcción para su reúso en sus propias áreas verdes y de limpieza de exteriores, o se verterán en la red de drenaje del desarrollo para su conducción a la línea municipal.

11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Las instalaciones del servicio de energía eléctrica será oculta, debiéndose mostrar su localización y características en los planos respectivos.

11.4 Es obligatorio hacer contrato provisional de energía eléctrica para iniciar las obras de construcción, ya que por ningún motivo podrán hacerse tomas de los transformadores o de las construcciones vecinas. La instalación del medidor de luz se hará en un muro integrado a la construcción lo más cerca del frente del lote en un lugar visible, siguiendo los lineamientos de CFE y con el diseño acorde del proyecto integral de la edificación.

11.5 INSTALACIONES ESPECIALES. La instalación y disposición de equipos de aire acondicionado así como los ductos, no deberán estar expuestos a la vista de vecinos o visitantes.

12. CONSIDERACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

12.1 El uso de cada uno de los lotes será estrictamente comercial y de servicio, cualquier otro uso queda prohibido.

12.2 En caso de estar en la esquina, deberá haber jardín en los dos paramentos.

12.3 No estará permitido:

• Cristal reflejante tipo espejo.
• Dejar inconclusas las edificaciones.
• Instalaciones provisionales y tuberías aparentes, excepto la correspondiente a la red de gas.
• Cables visibles.
• Que el número oficial del comercio sea pintado, este debe de ser de aluminio color chocolate, acero inoxidable o fierro forjado pintado en color negro o cantera color suave y deberá ser adosado al murete de instalaciones y servicios.
• El almacenamiento de escombro o basura, por más de 48 horas. Asimismo, se exigirá para cada obra, la habilitación de depósitos de tamaño suficiente para el manejo de desperdicios de obra con el objeto de evitar la proliferación de plagas y malos olores.
• Ingerir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia prohibida dentro del desarrollo.
• Se prohíbe manejar o almacenar materiales inflamables, explosivos.
• No está permitido utilizar los lotes para almacenamiento de materiales, equipos o vehículos.

13. BARDAS Y DIVISIONES

13.1 Las bardas posteriores deben tener una altura mínima de 2.50 mts. a partir del nivel de banqueta. Deberán ir aplanadas por ambos lados con mortero cemento-arena y pintadas en color blanco y en la parte superior deberán llevar un remate de baldosa de barro natural de 50 x 25 cm.

14. COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN

14.1 Es obligación del comité de construcción velar por mantener la armonía arquitectónica del conjunto y hacer valer lo estipulado en este reglamento, emitiendo los dictámenes sobre los proyectos y propuestas de construcción que sean presentados, la conformidad con los requisitos establecidos en el presente reglamento.

14.2 El comité realizará con apego a los criterios técnicos aplicables la revisión de los proyectos arquitectónicos, aplicando las normas establecidas en este reglamento las cuales son complementarias a las disposiciones en la materia cuya competencia corresponden a las autoridades municipales. Se aprobaran o rechazarán los proyectos que se presentan según cumplan o no con la normatividad aplicable, lo cual será del conocimiento del propietario en un plazo no mayor a 30 días hábiles posteriores a la entrega del proyecto.

14.3 En caso de que el comité de construcción apruebe el proyecto presentado y la obra se efectuara fuera de lo aprobado, independientemente de que el comité de construcción pueda ordenar la suspensión temporal de los trabajos de construcción, podrá solicitar a desarrollo urbano la clausura de la obra y la demolición de los elementos que invadan las restricciones. Cualquier propietario de un lote tendrá derecho de dar aviso al Comité de construcción en caso de que algún adquiriente efectúe construcciones violando las restricciones establecidas en este reglamento, y el comité de construcción invitara al infractor a subsanar las irregularidades. Sin embargo, en caso de persistir, el comité de construcción dará aviso a desarrollo urbano para proceder a la clausura de la obra y demolición de los elementos que invadan las restricciones.

14.4 Para poder iniciar la construcción deberán solicitar por escrito la autorización del Comité Técnico.

15. PROCESO DE LA OBRA

15.1 Queda estrictamente prohibido realizar mezclas o revoltura de cualquier tipo de material sobre banqueta, guarniciones o arroyo de vialidad; se deberá evitar dejar costras de mezcla sobre el suelo, para lo que se recomienda el uso de lonas, tarimas, etc. para hacer sobre estas las mezclas y deberán destinar una zona específica para dicho trabajo al interior del predio, respetando la restricción indicada con anterioridad. En caso de utilizarse concreto premezclado y vaciado con camión-bomba, el propietario o su constructor será responsable de tomar las previsiones necesarias para evitar que los desperdicios del mismo dañen banquetas, guarniciones o arroyo de la vialidad; la reparación de cualquier daño causado será cubierto por el propietario, y deberá ejecutar las reparaciones conforme a las especificaciones que se le indique. Lo mismo aplica para el caso de las excavaciones, cajeos, mejoramientos de suelo, retiros de escombros, descarga de materiales o cualquier otra acción que pudiera implicar el depósito de residuos sobre arroyos vehiculares o banquetas del desarrollo, en donde adicionalmente al cuidado que se deba de tener sobre los elementos de infraestructura y urbanización, el propietario quedará obligado a realizar el barrido de los residuos de tal manera que las vialidades se conserven en todo momento limpias y en excelente estado.

15.2 Durante la construcción, el propietario del lote en cuestión adquiere la obligación de mantener la vía pública frente a su lote limpia de todo tipo de materiales, escombros, vehículos de carga, maquinaria o cualquier otro vehículo que pudiera dañar o modificar total o parcialmente el estado original de calles, guarniciones y banquetas ajardinadas.

15.3 En ningún caso deberá de destruirse la guarnición del desarrollo. En caso de que por alguna razón fuesen dañadas, deberán reconstruirse, por cuenta del propietario del lote frente al cual se tengan la guarnición o la banqueta destruidas, de acuerdo a las condiciones originales.

15.4 Las guarniciones que están dañadas por el sobrepeso de los vehículos tales como camiones de volteo, maquinaria en general y/o por el proceso de construcción, serán repuestas éstas por el propietario del lote a su costo.

15.5 El propietario se compromete a utilizar agua para construir suministrada por pipas, sin hacer uso del agua de la red para esta función.

15.6 Con el objeto de causar el mínimo de molestias a los vecinos durante la construcción de las obras, el horario de trabajo establecido será de lunes a viernes de 7:30 am a 6:00 pm y sábados de 8:00 a 2:00 pm, quedando prohibida la entrada a todo personal y vehículo de carga relacionado con las obras los días domingos y festivos.

15.7 Queda prohibido mover los postes de alumbrado público, registros de electrificación, telefonía y agua potable o cualquier otro tipo de instalación del estado original en que se encuentren al momento de iniciar las obras de construcción.

15.8 Las gestiones para las conexiones particulares, así como el pago de las mismas, serán por cuenta del propietario con las empresas suministradoras de esos servicios.

15.9 El propietario presentara al Comité Técnico la carta de autorización del Director Responsable de la Obra (D.R.O), con su dirección y teléfono, obligándose éste, a presentar la relación del personal que laborará en la ejecución de la obra o de cualquier trabajo dentro del predio, la cual llevara el nombre, fotografía, y registro del seguro social.

15.10 Los propietarios deberán de tomar las medidas pertinentes para la protección de las instalaciones subterráneas, en el entendido que, de existir daños a estas, la administración solicitará la reparación de dichos daños al propietario o en su caso realizará las reparaciones con cargo al propietario, o se hará uso del Depósito de Garantía.

15.11 Es responsabilidad y obligación del propietario asegurarse de que los trabajadores que laboren dentro de su predio, ya sea que este se encuentre en proceso de construcción o no, cuenten con la debida seguridad social. Asimismo, el propietario deberá atender cualquier tipo de accidente que ocurra dentro del desarrollo, liberando de toda responsabilidad al desarrollador. De igual manera, es obligación del propietario registrar y/o dar de alta a sus trabajadores de manera oportuna en los sistemas de seguridad social correspondientes. En caso de que no se cumpla con esta obligación, deberán cesarse los trabajos de construcción de inmediato.

15.12 Las obras no podrán permanecer inconclusas, para el caso de obras por etapas, cada etapa deberá estar concluida totalmente antes de arrancar con la siguiente.

15.13 Las obras deberán contar con una bodega para resguardar material y herramienta, por ningún motivo podrán obstruir vialidades o banquetas con material de obra.

15.14 Cualquier propietario que no cumpla con lo establecido en este reglamento de Administración y Construcción, se hará acreedor a una sanción que determine el Comité Técnico o la autoridad competente. El Comité Técnico tendrá la facultad de tomar las medidas pertinentes.

16. DEPÓSITO EN GARANTÍA

16.1 El propietario expresamente acepta que antes de iniciar la construcción sobre el lote, deberá pagar el depósito correspondiente de $25,000.00 (veinticinco mil pesos M.N.), en el entendido de que el mismo será para el cumplimiento de las obligaciones que el presente reglamento establece.

16.1 El propietario expresamente acepta que antes de iniciar la construcción sobre el lote, deberá pagar el depósito correspondiente de $25,000 (veinticinco mil pesos M.N.), en el entendido de que el mismo será para el cumplimiento de las obligaciones que el presente reglamento establece.

16.2 Concluidos los trabajos de obra el propietario o constructor solicitaran al Comité de Construcción la terminación de obra más una serie de documentos para que se efectué nuevamente un reporte fotográfico que se cotejara con el reporte de inicio, si existiera algún daño o modificación a banquetas, guarniciones, vialidades, bardas, cercados, pavimentos, jardinería, lotes vecinos y que el proyecto autorizado cumpla conforme a lo aprobado por el Comité Técnico del condominio, se notificará al propietario para realizar las reparaciones conforme a las especificaciones que indique el Comité de Construcción, en un periodo no mayor a 30 días hábiles.

17. SANCIONES

NO.	ACCIÓN	1ERA	2DA	3ERA	OBSERVACIONES
01	Por robo y consumo de agua y luz para el proceso de construcción sin contar con medidor de servicios.	$10,000.00	$15,000.00	$20,000.00	Se suspende la construcción hasta no cubrirse el pago de la multa.
02	Por tener escombro o materiales en arroyo y banqueta o en su defecto habilitar o descargar cualquier insumo sobre la misma.	$1,000.00	$1,500.00	$2,000.00	Se suspende la construcción hasta no cubrirse el pago de la multa y retirar el escombro, basura y material indicado a la brevedad.
03	Por no tener bodega habilitada en sitio.	$3,000.00			Se suspende la construcción hasta no cubrirse el pago de la multa y colocar la bodega en el lugar indicado.
04	Por no contar con baño portátil desde el inicio de la construcción.	No se permitirá el inicio de obra si no está instalado el baño portátil.			
05	Por no colocar rampa de tepetate o arena, o no habilitar de manera correcta la rampa para maniobras, accesos a lotes y descargas de material o similares y su retiro o limpieza de la misma en tiempo y forma.	$1,000.00	$2,000.00	$3,000.00	Suspensión inmediata de la obra hasta cubrir el pago de la multa.
06	Por ingresar al condominio unidades mayores a los pesos especificados.	$3,000.00			Adicional más los daños que ocasione el vehículo a vialidades, guarniciones, banquetas y arco de acceso.
07	Por hacer uso de lotes aledaños sin autorización. (ocupación, transito, ingreso o almacenamiento).	$3,000.00	$4,000.00	$6,000.00	Se suspende la construcción hasta no cubrirse el pago de la multa y limpiar el lote(s).
08	Por no tener limpia y ordenada el área de la obra al interior y exterior (Incluido lote de préstamo).	$1,500.00	$2,500.00	$3,500.00	Suspensión de obra y pago de la sanción para reanudar actividades.
09	Daños a las áreas comunes.	$2,500.00, más la reparación de daños con carta compromiso de atención.			Se suspende la construcción hasta no cubrirse el pago de la multa más el costo que genere la reparación.

17. SANCIONES

NO.	ACCIÓN	1ERA	2DA	3ERA	OBSERVACIONES
10	Por ingresar muebles o habitantes a la casa sin contar con la carta de habitabilidad emitida por el Comité Técnico de construcción.	$10,000.00			Cubrir el pago correspondiente para estar en condiciones de emisión de carta de habitabilidad.
11	Realizar modificaciones en el exterior de la casa; en el proceso de la obra o posterior a la emisión de la carta de habitabilidad sin autorización previa de Comité Técnico.	$20,000.00			1.- Suspensión de obra si está en proceso, hasta cubrir la sanción correspondiente en su totalidad. 2.-Negar uso de amenidades a residentes hasta cubrir el pago correspondiente en su totalidad. NOTA: Ambos casos a reserva de su regularización.
12	En caso de suspensión temporal de obra y dejar material o escombro en lote autorizado o aledaños.	$5,000.00			Cubrir a entera y completa satisfacción la multa y se tomara del depósito de garantía el cobro pertinente de limpieza y retiro a partir del 3er mes.
13	Por salir después del horario permitido, sin previa autorización. Incluyendo a trabajadores, proveedores y responsables de obra.	$2,000.00	$4,000.00	$6,000.00	Suspensión inmediata de la obra hasta cubrir el pago de la multa.
14	Por dejar el vehículo al interior del condominio, sobre lotes vecinos y/o vialidad interna sin previa autorización.	$800.00	$1,600.00	$2,400.00	Se pedirá el retiro de la unidad y se calificará multa, se suspende obra hasta cubrir el pago de la sanción.
15	Por ingreso y/o consumo de bebidas alcohólicas en obra.	$3,000.00	$4,000.00	$5,000.00	Suspensión de la obra, hasta cubrir el pago correspondiente a entera y completa satisfacción.
16	Agresiones a personal de Comité Técnico, mantenimiento, seguridad o cualquier personal de servicio al condominio, así como a los condóminos.	Restricción de acceso al condominio de manera permanente.			
17	Por quemar basura y/o desechos de la obra.	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	Cubrir el monto de la multa más reparación de daños ocasionados.

17. SANCIONES

NO.	ACCIÓN	1ERA	2DA	3ERA	OBSERVACIONES
18	Por no portar adecuadamente el equipo de protección personal en obra.	$1,000.00	$2,000.00	$3,000.00	Cubrir el monto de la multa, en caso de reincidencia y/o percance y/o anomalía y/o siniestro. Se procederá a la suspensión de obra.
19	Por no tener el tambo de basura o por no sacar la misma cada viernes. (Esta no sé podrá depositar en el contenedor ya que este es para servicio habitacional).	$1,000.00	$1,500.00	$2,000.00	Cubrir el monto de la multa más la limpieza general total de obra.
20	Por retiro, movimiento o daño a referencias en sitio correspondientes a colindancias de lote. (Vértices de cada lote colindante).	Se realizará el pago de deslinde por caa lote afectado.			No se emitirá Carta de habitabilidad hasta cubrir el pago correspondiente o en defecto será retenido del Depósito de Garantía.
21	Por presentar el proyecto a Desarrollo Urbano: nuevo Ingreso, ampliación y/o corrección sin firma y sello del Comité Técnico de Ciudad Maderas.	$5,000.00			Cubrir el monto de la multa, se negará acceso a trabajadores y se anula el reembolso de depósito de garantía.
22	Pernoctar en obra sin autorización de Comité Técnico o en defecto ocupar la vivienda sin carta de habitabilidad positiva.	$5,000.00			Cubrir el monto de la multa a entera y completa satisfacción del comité técnico. Y regularizar su situación administrativa.
23	Daños a disparos o infraestructura en general derivados de trabajos soldadura o corte.	$2,500.00, más la reparación de daños con carta compromiso de atención.			Se suspende la construcción hasta no cubrirse el pago de la multa más el costo que genere la reparación.